PROVINCIA DI FROSINONE
Settore ambiente

Concessione di derivazione di acque pubbliche dal fiume Sacco nel Comune di Falvaterra per uso idroelettrico assentita alla soc. Orta S.r.l. - Determinazione n. 2233 del 05/06/2013

PREMESSO CHE

(Omissis) ... . La domanda e il relativo progetto è stata inoltrata all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno per il parere, prescritto ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, e che con nota prot. N. 458 del 19 gennaio 2012 (agli atti di questo Ente il 13/02/2012, prot. n. 18585 del 20/02/2012), tale parere è stato espresso in senso favorevole , con le seguenti prescrizioni: mantenimento del DMV valutato pari a 3,2 m3/s; monitoraggio delle portate prelevate e della portata fluente a monte dell'opera di presa; trasmissione all'Ente concedente ed alla Autorità di Bacino dei dati rilevati in base a quanto prescritto al punto precedente. (Omissis) ... .

L'avviso di avvenuta presentazione dell'istanza è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 40 del 03/03/2012 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Parte III n. 14 del 14/04/2012 e che nei 30 giorni successivi la data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, non sono pervenute domande in concorrenza; (Omissis) ... . con Determina Dirigenziale del Settore Sviluppo Sostenibile, Difesa del Suolo, Risorse Idriche n. 2012/2330 del 22 maggio 2012 avente per oggetto: "Domanda di Concessione di derivazione di Acqua pubblica per uso idroelettrico dal Fiume Sacco in località "Mola Bassa" nel Comune di Falvaterra (FR) presentata dalla soc. I.E.S. S.r.l. oggi E.H.R. S.r.l.- Ammissione ad istruttoria"; (Omissis) ... . La società

E.H.R. S.r.l. ha presentato in data 10.4.2013 richiesta di variazione titolarità Concessione, tesa a volturare la titolarità della Domanda di Concessione per la derivazione di acqua pubblica dal fiume Sacco in località "Orta" nel Comune di Falvaterra a favore della neo costituita società Orta S.r.l. con sede legale in Contrà Porti, 21 - 36100 - Vicenza e contro la soc. E.H.R. S.r.l.

Enel Produzione S.p.A., con nota agli atti di questo Ente prot. n. 52355 del 08/05/2013 ha osservato che: essendo titolare della concessione idroelettrica per l'impianto denominato "Pontefiume", (Omissis) ... . si riscontra la previsione di una quota alla restituzione sul fiume Sacco, questo come noto affluente in destra del fiume Liri appena a monte dell'invaso artificiale di San Giovanni Incarico, di m s.l.m. 75,35; detta quota progettuale risulterebbe ampiamente rigurgitata fino alla quota di massimo invaso di 77,00 m s.l.m. del preesistente impianto Enel Produzione S.p.A. in esercizio a Pontefiume;

(Omissis) ... . La società E.H.R. S.r.l. con nota presentata in data 10.5.2013 (prot. n. 53436 del 10/05/2013) ha comunicato che a seguito di ulteriori approfondimenti, eseguiti con rilievi plano-altrimetrici di dettaglio per la predisposizione del progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico, è emerso che le quote assolute di presa e restituzione sarebbero differenti rispetto a quelle indicate nel progetto preliminare di concessione e che le stesse sono risultate: quota di sfioro all'opera di presa pari a 80.01 m s.l.m anziché 78,30 m s.l.m.; quote alla restituzione 77,06 m s.l.m. anziché 75,35 m s.l.m. mentre le quote relative restano invariate; (Omissis) ... .

Ritenuto che l'opposizione della soc. Enel Produzione S.p.A. possa essere superata alla luce dell'approfondimento tecnico comunicato dalla soc. E.H.R. S.r.l. di cui alla nota in data 10.5.2013 (prot. n. 53436 del 10/05/2013)



significando che le quote relative indicate in fase progettuale sono rimaste invariate... ... ...

DETERMINA

di prendere atto delle variazioni delle compagini societarie da I.E.S. S.r.l. con sede legale in via Vittorio Veneto, 63 – Brescia a E.H.R. S.r.l. con sede medesima e successivamente da E.H.R. S.r.l. con sede legale in Contrà Porti, n.21 – Vicenza (VI).

Di concedere, salvo i diritti di terzi, alla società ORTA S.R.L. di derivare massimi 25.000 l/s e medi 14.580 l/s dal fiume Sacco in località "Mola Bassa" nel Comune di Falvaterra per produrre, con salto di 2,95 m, la potenza nominale di Kw 421,68. La concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) dalla data del presente atto ed è subordinata alla stretta osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nel Disciplinare di Concessione Repertorio N. 60007 del 28/05/2013. (Omissis) ... .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione. (Omissis) ... .

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE n. 60007 del 28 Maggio 2013.

Omissis ... .

Art. 1 QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE; LUOGHI DI CAPTAZIONE E RESTITUZIONE

La quantità d'acqua derivata ad uso idroelettrico dal Fiume Sacco in Comune di Falvaterra località Mola Bassa, rimane fissata in misura non superiore a complessivi moduli massimi 250 (pari a 1/s 25.000), e moduli medi annui 145,8 (pari a 1/s 14.580) con salto nominale di 2,95 mt (quota di sfioro

all'opera di presa 80,01 m. s.l.m., quota di restituzione 77,06 m. s.l.m.), per una potenza nominale pari a 421,68 kW. Le opere di trasporto, di sfruttamento e restituzione dell'acqua ricadono in Comune di Falvaterra. Il periodo di utilizzo è dell'intero anno. Omissis ... ...

3.1 Opere di presa, sbarramento esistente e canale di adduzione.

Omississ..... La traversa esistente è realizzata con opere in muratura incassate in alveo e nelle sponde per uno sviluppo di circa 90 metri, allo stato attuale le acque defluiscono in condizioni ordinarie attraverso sia un'apertura in prossimità della porzione centrale per la quale è prevista l'installazione di una paratoia a ventola sia un'apertura in prossimità della sponda destra per la quale è prevista l'installazione di una paratoia sghiaiatrice. La paratoia a ventola avrà dimensioni di circa 10 m x 2 m mentre la paratoia sghiaiatrice avrà dimensioni di circa 1,5 m x 1,5 m. L'opera di presa è prevista in sponda orografica destra ed è posta immediatamente a lato della traversa esistente ed è costituita da un'apertura con soglia di captazione a quota inferiore delle dimensioni di circa m 20 x 2 m. Il canale di adduzione, che convoglia le acque nella zona turbine, sarà realizzato in cemento armato. Esso sarà di larghezza pari a 10m, altezza pari a 2 m e pendenza del 5%. I nuovi muri del canale di adduzione verranno interrati verso la sponda. Prima dell'ingresso delle acque in zona turbina è prevista la presenza di una griglia fermadetriti con dispositivo automatico di evacuazione del materiale. Omissis ... ...

3.4 Scala di risalita dei pesci.

La scala di risalita della fauna ittica in progetto, è del tipo "a bacini successivi" ed è atta a garantire la mobilità dei pesci. La scala consiste in manufatti a forma di vasche, integrati con dispositivi la cui funzione è quella di



rallentare il flusso della corrente. A monte della prima vasca della scaletta, si è prevista la realizzazione di un muretto a protezione dell'imbocco dell'acqua dall'eventuale accumularsi di trasporto solido, soprattutto nel caso di passaggio di portate di piena.

Art.6 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Omissis ... ...

Il concessionario è tenuto al monitoraggio delle portate prelevate e della portata fluente a monte dell'opera di presa nonché alla trasmissione all'Ente concedente ed alla Autorità di Bacino dei dati di monitoraggio rilevati.Omissis ... ...

Art.7 GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della ditta concessionaria l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese del suolo, della proprietà e del buon regime delle acque sotterranee/superficiali in dipendenza della concessa derivazione, Omissis ....

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori dei terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa. Omissis ... ...

Il dirigente
ing. Angelo Fraioli

TC13ADF8966 (A pagamento).